

Comandă scrisă având ca obiect lucrări de interventie-reparatii la sediul OJ Constanta

I.D.: 50307495

Documente participare:

- Solicitare_oferte_lucrari_OJCT 3.pdf

Data publicarii	06.10.20	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	09.10.20	Pretul estimativ:	20.410,80 RON - 20.410,80 RON

Descriere: Executarea lucrărilor de interventie la sediul Oficiului Județean Constanta, str. Vasile Lupu, nr. 9, jud Constanta. Caracteristici imobil: Date de identificare: Adresa: str. Vasile Lupu, nr. 9, Constanta Beneficiar: ANCOM - Directia Regionala Muntenia Destinatia: functia principala - administrativa, civila Regimul de inaltime: P+2E Fatada: perete cortina din sticla cu ferestre termopan cu tamplarie dinaluminiu si tencuiala decorativa Cerinte tehnice: Deviz de lucrari constructii - necesar de lucrari: DEVIZ PT. LUCRARI DE CONSTRUCTII OBIECTIV: "Reparatii la instalatia sanitara, zugraveli interioare si reparatii exterioare la sediul ANCOM, OJ Constanta Nr. crt. OBIECT UM CANT Reparatii la interior + instalatie sanitara 1 Decupare perete rigips, gresie, faianta (parter, etaj 1, etaj 2 in dreptul coloanei de alimentare-evacuare apa/canal) mp 15.00 2 Demontare obiecte sanitare (vas toaleta+chiveta de la parter, etaj1, etaj2) buc 5.00 3 Inlocuit conducte din instalatia sanitara, racorduri, robineti si coturi) ml 25.00 4 Remontat lavoar si vas wc (etaj 1 si etaj2) buc 4.00 5 Inlocuit lavoar fisurat si baterie lavoar oficiu (parter) buc 1.00 6 Montat rigips; gresie; faianta (afectate de reparatii la conducte) mp 15.00 7 Reparatii la peretii interiori (bai si parter) mp 30.00 8 Aplicat vopsea lavabila alba de interior (parter 40 mp si cele 3 toalete unde s-au facut reparatii 60 mp) mp 100.00 Reparatii la exterior 1 Montat clapeta antiretur pe conducta de evacuare apa reziduala set 1.00 2 Reparatii imbinari perete cortina (curatat zone afectate si aplicat silicon de etansare); cu schela sau alpinisti utilitari ml 10.00 3 Reparatii imbinari luminator ml 15.00 4 Vopsit gard (profil metalic) mp 30.00 5 Desfacere placi pavaj desprise, curatare mp 20.00 6 Fixare placi pavaj exterior mp 20.00 7 Reparatii tencuiala decorativa exterior mp 25.00 8 Montat robinet exterior alimentare cu apa furtun gradina buc 1.00 Ofertantii vor efectua un deviz de lucrări și materiale, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile directe și indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de reparatii în ansamblul lor.
