

Extindere alimentare cu apa in satul Ohaba, Comuna Lapugiu de Jos, judetul Hunedoara

I.D.: 32291949

Data publicarii	27.11.18	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.119.200,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Reteaua de distributie a apei se va executa din conducte PEHD PN10 în montaj îngropat la adâncimea de 100 cm deasupra generatoarei conductei. Conductele de PEHD vor avea diametru nominal: 110 mm pentru ramurile principale, respectiv 63 mm pentru ramurile secundare, paralele cu ramurile principale ale rețelei de distributie. Rețeaua de distribuție apă menajeră va avea o lungime de 3950 ml . Pe rețeaua de conducte nou proiectata, la distanțe de 100 m se vor monta un numar de 22 de hidranți exteriori supraterani Dn 80mm. Debitul de apa si presiunea necesara functionarii hidrantilor stradali supraterani vor fi asigurate de catre rezervorul amplasat sus pe deal, cu volum de 100 mc. Pe traseele rețelelor de apa se vor prevedea 31 de cămine de vane cu armăturile montate în ele cu rol de ramificatie, sectorizare, aerisire si golire. La limita de proprietate se va monta un camin de apometru iar pe rețea se va conecta cu teu de bransare din PEHD , PN10, D=110x25mm pentru ramurile principale, respectiv D=63x25mm pentru ramurile secundare ale rețelei de distributie. Caminele de apometru vor fi prefabricate Dn 500/1200, din polietilena si complet echipate cu armaturi, contor de apometru Dn 20, coturi, racorduri olandeze si mufe rapide. Se vor realiza un numar de 75 bransamente individuale la rețeaua de apa. Trotuar 2500mp Constructii si instalatii=1.089.200 Organizare de santier=30.000
