

Instalatie electrica pt.iluminat de siguranta si procurare cu montaj usi

I.D.: 51476635

Data publicarii	09.11.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 63.067,42 RON - 63.067,42 RON

Descriere: Instalatie electrica pt.iluminat de siguranta si procurare cu montaj usi,cf.proiect nr.946/2018 -Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie = 169.000 buc - Canal (plinte) din material plastic de 30X40 MM = 650.000 m - Cablu energie tras prin tub protector de metal CYYF 3X1,5 mm =1070,99 m - Conexiuni electrice intre sir de cleme si aparate =169 buc - Conductor fy 1X 1,5 S 6865= 59.150 m - Aparat pentru iluminatul de siguranta pentru semnalizare hidrant interior echipat cu o lampa tip led de 8W, cu posibilitatea de mentenanta, cu baterie de emergenta autonomie 2h"=16 buc - Corp iluminat LED 8W = 112.000 buc - Iluminat de siguranta contra panicii, autonomie 1h. = 11.00 buc - Corp Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului. Corp de iluminat minim 3h cu sursa proprie (kit de emergenta min 3h) = 13 buc - Iluminat de siguranta contra panicii, autonomie 1h. =17 buc - Diblu PVC pentru surub autofiletant 8mm =1870 buc - Siguranta automata 1P+N, curent nominal de 10A =9 buc -Pichet - Montaj Pichet de incendiu complet echipat(3 buc furtun incendiu tip B, hidrant portativ tip B, teava de refulare tip B, galeata, cazma, lopata, tarnacop, cange, 2 buc stingator P6, lada pt nisip. = 2 buc Achizitie si montat usi : - 3 buc usa plina 2 canate PVC Qfort 1450x2040 -1 buc usa rezistenta la foc 60min 880x2050 -1 buc panel alb 24mm