

Intocmire proiect si executare Lucrari de refacere si punere in siguranta a podului din sat TITIRECI, comuna BUNESTI, judet. VALCEA

I.D.: 33814279

Data publicarii	13.02.19	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.02.19	Pretul estimativ:	354.291,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: -executia proiectului si a lucrarilor pentru Inlocuirea podetului tubular existent, cu diametrul de 1200 mm, prin construirea unui podet casetat, cudeschiderea de 2 m si lungime de 10 m, 110 m rigola carosabila, precum si refacerea celor 2 praguri de fund, amonte si aval. Pragul de fund din amonte va fi pozitionat la 78 m fata de podet, va avea o lungime de 12 m, cu o inaltime de 4 m, din gabioane de piatra de 2,5 m, 2 m, 1,5 m, si 1 m, placate cu beton C25/30. Pragul aval 1, cu o lungime de 10 m si inaltime de 2 m, pozitionat la 10 m de podet, iar pragul aval 2, cu o lungime de 10 m, inaltime de 2 m, pozitionat la 31 m fata de podet, ambele cu 2 nivele de gabioane de piatra de 1,5 m latime, placate cu beton C25/30 vor fi legate de podet prin aparari de maluri, stanga-dreapta din gabioane, 4 m inaltime, 4 nivele cu 2,5 m, 2 m, 1,5 m si 1 m, placate cu beton C25/30. In amonte lungimea apararilor de maluri va fi de 20 m stanga si 16 m dreapta. Vor fi realizate tot din saltele de gabioane, placate cu beton C25/30
