
CONSTRUIRE TEREN DE HANDBAL 42mX22m

I.D.: 42686504

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.05.19 | Coduri CPV | 45212200-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 200.000,00 RON - 200.000,00 RON

Descriere: Infrastructura : decopertat stratul vegetal 10cm,balastru 93mc,compactare,placa beton armat 10cm - 93mc beton B200; plasa sudata 924mp,stalpi 100x100x3 - 32 buc la 7m; plasa gard zincata -128ml, 2 cordoane perimetrare la 0,10m si 2m din teava patrata de 30x30x2 - 256 ml, 31 buc stalpi la 2m din teava patrata de 30x30x2, poarta de acces,vopsea Suprafata de joc: gazon sintetic de fotbal 924mp , nisip cuarțos uscat 10-12 kg/mp , granule de cauciuc 6-8 kg/mp adeziv , bandă poliester , linii de demarcatie si marcaje de culoare alba Instalatie de nocturnă -12 proiectoare led 150w , tablou electric cu 2 sigurante, cablu 130 m , manopera montaj Plasa textila de 3mm de la 2m la 6m - 512mp, plasa textila capac de 2 mm - 924 mp Porti de minifotbal si plasele aferente - 2 buc Stilpi si fileu de tenis aferent , panouri baschet cu cos Proiect Manopera Pretul este pret final deoarece societatea nu este platitoare de tva.
