

Lucrari îmbunatatire conditii de munca personal CFR - Cladire sediu Sectie L3 Râmnicu Vâlcea

I.D.: 22240998

Documente participare:

- 2-178770.zip

Data publicarii	07.09.17	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	12.10.17	Pretul estimativ:	238.927,00 RON

Descriere: Cladirea sediului Sectiei L3 Rm. Vâlcea din statia CF Rm. Vâlcea, pusa în functiune în anul 1890, având regimul de înaltime S+P si suprafata construita 226 mp, suprafata desfasurata 242 mp, are plansee din lemn, pereti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tabla zincata, prezinta un grad ridicat de uzura prin: degradarea jgheaburilor si burlanelor din tabla, desprinderea tencuielilor, exfolierea zugravelilor si a vopsitoriilor, deteriorarea pardoselilor, tâmplariei din lemn, trotuarul din jurul cladirii, precum si instalatiile sanitare si electrice. Este necesara executia urmatoarelor categorii de lucrari la interior si exterior: înlocuit învelitoare, jgheaburi si burlane din tabla, reparat astereala, vopsitorie streasina si cosuri de fum, montat opritori zapada, montat grilaje ferestre, reparat trepte scara, refacere finisaje pereti si tavane (tencuieli, glet, zugraveli lavabile, placari pereti cu faianta si lambriu din PAL melaminat, vopsitorii tâmplarie cu lac), montat tavane casetate din placi de rigips pe structura metalica, înlocuit tâmplarie existenta (ferestre si usi) cu tâmplarie din PVC cu geam termopan inclusiv glafuri, reparat/montat pardoseli (gresie, parchet laminat, beton), refacere trotuar pe lângă cladire, reparat/înlocuit instalatie electrica si instalatie sanitara. Valoarea totala estimata a lucrarilor executate = 238.927,49 lei fara TVA
