

Lucrari de executie pentru investitia "Reabilitare si modernizare scoala primara nr.5 Padurisu, in comuna Frumusani, judetul Calarasi"

I.D.: 30524531

Documente participare:

- 7-SCN1014932.zip

Data publicarii	04.09.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	12.10.18	Pretul estimativ:	519.270,00 RON

Descriere: Lucrarile de fac obiectul contractului au in vedere reabilitare si modernizare Scolii primare Nr.5 Padurisu din Comuna Frumusani, Judetul CALARASI. In concordanta cu tema beneficiarului, a observatiilor in teren si a normelor actuale se propun urmatoarele lucrari: a. Extindere constructiva cu un corp de cladire C4 ce va include grupuri sanitare, depozitari si camera CT; b. Lucrari propuse pentru exterior: ? Se va inlocui complet acoperisul pentru intreaga cladire rezultata dupa extindere: ? Termoizolarea podului ; ? Anveloparea cladirii corp C1 din cadrul scolii; ? Aplicarea tencuiala decorativa pe fatada si vopsea de soclu ; ? Inlocuirea usilor metalice exterioara cu usi din PVC; ? Inlocuirea partiala a tamplariei exterioare, deteriorate; ? Refacerea trotuarelor perimetrare si conformarea lor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati ? Se vor separa accesele in cladire pentru scoala si gradinita, se va reface accesul existent in cladire, conformarea noului acces si montarea de rampe pentru persoane cu dizabilitati, pentru cele doua accese; ? Se vor separa accese pe teren pentru scoala si gradinita; ? Se propune desfiintare corpului C3 destinat grupurilor sanitare exterioare; ? Se vor lua masuri de consolidare pentru intreaga cladire; ? Montarea unui sistem de paratrasnet; ? Se propune executarea unei fosse septice; c. Lucrari propuse pentru interior: ? Se vor separa scoala de gradinita existent; ? Se va compartimenta intreaga cladire pentru a putea functiona atat scoala, cat si gradinita. ? Se vor amenaja grupuri sanitare in corpul nou propus; ? Se vor amenaja 2 spatii pentru centrala termica si depozitare pentru lemne in extinderea nou propusa; ? Inlocuirea usii chepeng-ului de acces pod ; ? Se vor inlocui usile interioare deteriorate; ? Curatarea finisajelor de pe peretii interiori si tavane; ? Reparatii la pereti interiori si tavane; ? Aplicare de vopsitorii lavabile la pereti si tavane; ? Aplicarea unei vopsele acrilice pe pereti h=1.30m in saliile de clasa si holuri; ? Montarea de faianta in noile grupuri sanitare; ? Inlocuirea pardoselilor din parchet din lemn din saliile de calsa; ? Montarea de gresie antiderapanta in zonele de circulatie, grupuri sanitare si depozitari; ? Se va se inlocui complet instalatia electrica (traseu si obiecte) si se va prelungi in extinderea nou propusa; ? Se va monta o centrala termica noua, se va inlocui complet instalatia termica (traseu si obiecte) si se va prelungi in extinderea nou propusa; ? Se vor dota toate functiunile din cladire cu mobilier nou si specific destinatiei in care sunt amplasate; ? Se va conforma intreaga cladire nou rezulta pentru a indeplini cerintele de securitate la incendiu, de exploatare, de igiena, de mediu si de sanatate.