

---

**„ Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv  
eliminarea puncte periculoase): Linia 511 Gura Humorului - Ilva  
Mica, interval de statie Lesu Ilvei - Poiana Ilvei, km. 5+400 -  
km. 7+200” Proiectare si executie**

I.D.: 22155070

Documente participare:

- 2-178624.zip

---

Data publicarii	04.09.17	Coduri CPV	45112500-0 45232453-2 45234100-7 71322300-4 71322500-6
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	05.10.17	Pretul estimativ:	464.125,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

---

Descriere: Pentru punerea în siguranță a terasamentului c.f. pe linia principală Gura Humorului - Ilva Mica pe zona cuprinsă între km. 5+400 - km. 7+200 sunt necesare lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor din zona platformei căii și lucrări pentru mărirea secțiunii de scurgere și punerea în siguranță a podetelor de pe această zonă. Lucrările necesare de executat sunt precizate în Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție ( DALI ) - Proiect nr. 95/3/20.08.2014 și constau în principal din: decolmatare podete și santuri, refacere pereu din zidărie și piatră brută sub podete și pe lungimea santurilor, refacerea rostuieli pereului pe zonele cu parament nedegradat, execuție cascade cu camera de racordare, execuție sant pereat, reparare zid sprijin, refacere pereu zidit din piatră brută pe zonele cu parament degradat

---