

PT si executie obiectiv „Extindere rețea de distribuție apă, com Cojasca, județul Dâmbovița,,

I.D.: 45284660

Data publicarii	25.03.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 327.788,76 RON - 327.788,76 RON

Descriere: - ex rețea distrib apă pe DJ711 și DJ711A și branșam - ex rețea distrib apă st Spre Ghimpați și branșame Pentru realiz invest s-au propus ex rețelei de distribuție a apei cu conducte PEID PE 100 Pn 6 at cu diam cuprinse între 100÷80 mm, montate îngropat sub adâncimea de înghet. L totală a ex rețelei de distrib a apei este de 1278ml, det după cum urmează:
•DJ711 + DJ711A rețeaua de distribuție apă cu o lungime totală de 667ml din care 435ml (PEID De 100) 232ml (PEID De 80) •Strada Spre Ghimpați rețeaua de distribuție apă cu o lungime totală de 611ml din care 403ml (PEID De 100) 208ml (PEID De 80) Se vor ex un număr de 56 de branșam indiv alc din : teu de branș din OL - Zn, țeava de branșam din OL - Zn 20mm, robinet de concesie cu corp din fontă/oțel, cu îmbinare prin mufare Dn20mm și garnitură de manevră inclusive capac de protecție. Branșam de pe partea opusă amplasamentului conductei de distribuție a apei, se vor realiza numai prin subtraversări prin foraj orizontal. Pe zona subtraversării conducta de branșam va fi protej într-un tub din oțel cu diam Dn 100mm, pe tot traseul acestora se va monta atât o bandă de indentif cât și fir metallic care să permit care să permit detectarea electronic a poziției conductelor în plan. Conductele din OL - Zn se vor monta pe un pat de nisip de 10 cm grosime peste generatoarea superioară a conductei. Cond de apă se vor încerc la presiune, se vor spăla și dezinfecta înainte de de darea în funcț, cf SR 4163/96 și STAS 2250-73(M-SR 2/80)
