

Reparatii, Anvelopare si Executie scara acces ptr.situatii de urgenta I

I.D.: 44223497

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.935,15 RON - 7.935,15 RON

Descriere: Conditii refuzate: Montare si demontare schela pe suprafete vert < 30 m (include materiale) - 520 mp la 12 lei/mp;Demolare zidarie caramida pentru creare goluri - 0,97 mc la 100 lei/mc;Reparatii tencuieli pereti int/ext, fara finisaje (include materiale) - 6 mp la 35 lei/mp;Reparatii tencuieli in jurul tocului si perv cu spaletii drepti sub 15 cm lat, cu montare de buiandrug la goluri (include materiale) - 5,5 ml la 44 lei/ml; Transportul mat prin purtat direct pe dist de 30 m - 7,34 tone la 57,2 lei/tona;Sapatura manuala pamant cu evacuarea man a pamantului -3,0 mc la 70 lei mc;Cofraje din cherestea, cofrare si decofrare (include materiale) - 2 mp la 52 lei/mp;Confectionare si montare armatura beton armat - 45 kg la 6,7 lei/kg;Turnare beton B300 (include materiale, transport beton) - 1,7 mc la 460 lei/mc;Demontare si montare burlane aferent exec termoizolatii (cu mat beneficiarului) - 60 ml la 18,6 lei/ml;Transportul mat cu auto pe dist de 15 km - 7,34 tone la 18 lei/tona;Sistem termoizolant multistrat cu polistiren expandat cu gros de 5 cm, incl tencuiala decorativa (nu include schela, montare profile de colt si profil de soclu) (cu mat beneficiarului) - 490 mp la 53,5 lei/mp;Sistem termoizolant multistrat cu polistiren extrudat cu gros de 2 cm, la spaleti, incl tencuiala decorativa (nu include schela, montare profile de colt) (cu mat beneficiarului) - 45 mp la 53,5 lei/mp;Montare profile met de soclu pt sist termoizolante (include materiale) - 90 ml la 14,5 lei/ml ;
