

“Lucrări de reîntregire rețea magistrală cu fibră optică pe tronsonul Malnaș Băi- Siculeni” (proiectare și execuție) -SRCF Brasov

I.D.: 46877029

Documente participare:

- FisaDate_DF1085675.pdf
 - Caiet de sarcini-semnat.pdf
 - Modele formulare Pr Ex 2020-semnat.docx
 - Model contract FO Malnas-Siculeni-semnat.pdf
 - DUAE_CERERE_69402.xml
 - 1.Raspunsul la Solicitare de clarificari in data 12_13.06.2020-semnat.pdf
 - 2.Raspunsul Entitatii Contractante la Solicitare de clarificari in data 16.06.2020-semnat.pdf
-

Data publicarii	04.06.20	Coduri CPV	45231600-1 71322500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.07.20	Pretul estimativ:	3.450.000,00 RON - 3.450.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor proiecta și executa lucrări pentru obiectivul: "Lucrări de reîntregire rețea magistrală cu fibră optică pe tronsonul Malnaș Băi - Siculeni " conform Caietului de sarcini nr. 710/2/164/18.03.2020. Pentru modernizarea sistemului de telecomunicații al SNCFR - extinderea rețelei digitale cu cablu cu fibre optice, este prevăzută realizarea unei investiții intitulată "Lucrări de reîntregire rețea magistrală cu fibră optică pe tronsonul Malnaș Băi - Siculeni " (proiectare și execuție). Principalul tip de lucrare din prezenta lucrare de investiție este instalarea cablu cu fibre optice cu instalarea aeriană a cablului. Tronsonul de cablu cu 24 fibre optice va fi realizat din 16 secțiuni (secțiunea de început nr.9A iar secțiunea finală nr. 24A). Traseul cablului cu fibre optice: Malnaș Băi - Siculeni: Distanța Malnaș Băi - Bicsadu Oltului Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 7675 m, va fi pozat aerian din stația Malnaș Băi Cap Y km CF 53+594 - Sala Tc Bicsadu Oltului km CF 60+575. Instalarea cablului se va realiza pe două secțiuni de montaj : 9A și 10A. Distanța Bicsadu Oltului - Băile Tușnad Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 6767 m, va fi pozat aerian din Sala Tc Bicsadu Oltului km CF 60+575 - Sala Tc Băile Tușnad km CF 66+682 . Instalarea cablului se va realiza pe două secțiuni de montaj : 11A și 12A. Distanța Băile Tușnad - Tușnad Sat Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 6243 m, va fi pozat aerian din Sala Tc Băile Tușnad km CF 66+682 - Sala Tc Tușnad Sat km CF 72+273. Instalarea cablului se va realiza pe două secțiuni de montaj : 13A și 14A. Distanța Tușnad Sat - Sânsimion Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 10065 m, va fi pozat aerian din Sala Tc Tușnad Sat km CF 66+682 - Sala Tc Sânsimion km CF 81+450. Instalarea cablului se va realiza pe trei secțiuni de montaj : 15A , 16A și 17A. Distanța Sânsimion - Sâncrăieni Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 6346 m, va fi pozat aerian din Sala Tc Sânsimion km CF 81+450 - Sala Tc Sâncrăieni km CF 87+322. Instalarea cablului se va realiza pe două secțiuni de montaj : 18A și 19A. Distanța Sâncrăieni - Miercurea Ciuc Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 8690 m, va fi pozat aerian din Sala Tc Sâncrăieni km CF 87+322 - Sala Tc Miercurea Ciuc km CF 95+142. Instalarea cablului se va realiza pe două secțiuni de montaj : 20A și 21A. Distanța Miercurea Ciuc - Siculeni Cablul cu 24 fibre optice de tip ADSS în lungime de 9662 m, va fi pozat aerian din Sala Tc Sala Tc Miercurea Ciuc km CF 95+142 - Sala Tc Siculeni km CF 95+142. Instalarea cablului se va realiza pe trei secțiuni de montaj : 22A , 23A și 24A. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG 394/2016, Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul menționat anterior. Nu se prevad cheltuieli diverse și neprevăzute.
