

Executie lucrari:Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic "Petru Musat"

I.D.: 41548367

Documente participare:

- PT profile scheme instalatii si detalii camine.pdf
- FisaDate_DF1075285.pdf
- Model contract.docx
- Audit energetic_S.pdf
- DTOE_S.pdf
- Expertiza Tehnica_S.pdf
- Liste fara valori finale.pdf
- PT parte desenata 1_S.pdf
- PT parte scrisa _memoriu instalatii sanitare_S.pdf
- PT parte scrisa_S.pdf
- Pt -Plan coordonator retele_S.pdf
- PT-Referate verificare PT_S.pdf
- Studiu topografic_geotehnic_S.pdf
- Formulare.docx
- PT parte desenata 2_S.pdf
- DUAE_CERERE_51885.xml
- Raspuns clarificari 1.pdf
- Raspuns clarificari 2.pdf

Data publicarii	29.01.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.02.20	Pretul estimativ:	3.166.678,12 RON - 3.166.678,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Principalele lucrări de intervenție prevăzute sunt:1.desfacerea în totalitate a tencuielilor interioare degradate si afectate de infiltrații și intemperii;2.reșeserea zidăriei în zonele cu fisuri/crăpături prin înlocuirea elementelor care prezintă fisuri cu deschideri mari sau care sunt rupte;3.refacerea trotuarului pe tot conturul perimetral al clădirii din beton simplu cu pantă spre exterior;4.realizarea unor rigole perimetrare și a unei sistematizari verticale pe terenul aferent construcției care să colecteze apele meteorice și să nu permită infiltrația acestora la nivelul subsolului și fundațiilor;5.reparații șarpantă - se vor verifica elementele de rezistență a șarpantei de lemn și se vor consolida sau înlocui elementele subdimensionate sau degradate;6.termoizolarea planșeului de pe sol;7.in cancelarie și birou secretariat se vor monta plafoane false din gips-carton casetat în care se vor încadra sursele de iluminat, pentru a acoperi traseele de instalații montate direct pe intradosul planșeelor;8.se va termoizola clădirea cu termosistem din vată minerală bazaltică ignifugă de 10 cm;9.pentru accesul persoanelor cu dizabilități se vor realiza rampe de acces cu pantă de 8,00%;10.se vor amplasa panouri solare electrice pe latura sudică a învelitorii, fixate cu ajutorul unor structuri de montaj și a suporturilor de prindere;11.se va termoizola planșeul de peste pod cu vată minerală bazaltică 15 cm grosime;12.se va desface termosistemul existent de pe soclu și se va înlocui cu materiale termoizolante, polistiren extrudat de 10 cm, peste care se va aplica tencuială siliconică de exterior.Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 3.166.678,12 lei fara TVA si s-a determinat astfel : Cap. 1 -Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 15.329,06 Lei fara TVA;Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 327.450,89 lei fara TVA;Cap. 4.1 - Constructii si instalatii -2.663.296,25 Lei fara TVA; Cap.. 4.3 - Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 152.948 Lei fara TVA ; Cap. 5.1 - Organizare de santier -7.653,92 Lei fara TVA. Valoarea estimata nu contine valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. În conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este până în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse până în a 10 zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
