

REPARATII CAPITALE LA SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI SECTIA PEDIATRIE, ETAJ 1, ETAJ 2, ETAJ 3.

I.D.: 22077514

Data publicarii	30.08.17	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	889.394,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: REPARATII CAPITALE LA SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI, SECTIA PEDIATRIE ETAJ I, ETAJII, ETAJ III, str. Avram Iancu , NR. 22, municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures. Obiectul principal al investitiei este: REABILITARE SI REPARATII. Interventiile propuse in sectia Pediatrie sunt urmatoarele: etaj I, II, III. Toate saloanele, oficiul si cabinetele medicale se igienizeaza prin indreptare si varuire in var lavabil a peretilor si tavanelor, schimbat cover pvc, schimbare instalatii sanitare si electrice, inclusiv corpuri de iluminat, prize si intrerupatoare. Grupurile sanitare se amenajeaza in totalitate, reparatii pereti, schimbat gresie si faianta, inlocuirea tuturor obiectelor sanitare. Toata tamplaria interioara va fi inlocuita cu tamplarie PVC tip termopan. La etajul I o sa se realizeze cateva saloane mai mari prin demolarea unor pereti de compartimentare. La etajul III se vor forma 4 grupuri sanitare noi prin inlocuirea tamplariei cu perete de compartimentare care vor fi utilizate corespunzator. Holul central se zugravesce , se monteaza tavan fals si realizare pardosea din cover PVC. Casa scarii se va igieniza prin indreptare si varuire in var lavabil a peretilor si tavanelor. Structura In urma reparatiilor cladirii nu va fi afectata constructia existenta, ea pastrandu-si toate fluxurile deja existente. Datorita vechimii si a gradului de uzura s-a hotarat repararea capitala a sectiei Pediatrie. Sarpanta este realizata din lemn pe scaune(popi, pane de camp si capriori)Invelitoarea este realizata din tabla zincata. Elementele strucutrii existente se vor consolida daca nu sunt prea deteriorate, in caz contrar fiind necesara inlocuirea lor.
