

## **Lucrari de executie pentru proiectul: " Reabilitarea si modernizarea statiilor de pompare SRPA 05, SRPA 06 din cadrul OUA DROPIA INSURATEI, judetul Braila."**

I.D.: 3045072

Documente participare:

- 7-361955.zip

Data publicarii	01.07.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.07.14	Pretul estimativ:	2.393.426,00 RON

Descriere: a) Lucrari de modernizare si re tehnologizare ale componentelor statiilor de repompare SRPA 05 si SRPA 06: - dezafectarea conductelor exterioare de aspiratie si refulare, a gratarelor si a distribuitorilor conductelor de refulare; - reabilitarea conductelor exterioare, de aspiratie si refulare, reabilitarea distribuitorilor de pe refulari, reabilitarea gratarelor de intretinere a corpurilor mari din apa, construit din laminate din otel; - reabilitarea gratarelor manuale amplasate pe canalele de aductiune CD3, prin inlocuirea lor cu gratate mecanice cu actionare electrica ; - reabilitarea bazinelor de aspiratie (radier, taluz); - reabilitarea conductelor de aspiratie si refulare de la cele 15 electropompe (zona dintre vanele din interior pana la peretii statiilor de pompare); - inlocuirea robinetilor existenti Dn 600 din caminele existente. b) Lucrari de modernizare si re tehnologizare ale instalatiilor electrice si de automatizare ale statiilor de repompare SRPA 05 si SRPA 06. - automatizarea functionarii celor 15 electropompe existente in cele doua statii de repompare, SRPA 05 si SRPA 06, pe fiecare linie de pompare din cele 15, propunandu-se cate un convertizor de frecventa; - instalatii de masura, control si automatizare; - sistem transmitere la distanta; - sistem energie alternativa; Sistem antiefractie. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Contractul de finantare al proiectului prevede: Cheltuieli cuprinse in capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, si anume : - 4.1 Constructii si instalatii -768.613 lei; - 4.2 Montaj utilaje tehnologice -201.213 lei; - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 1.367.623 lei; - Cheltuieli cuprinse in capitolul 5 -Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute -36.464 lei. - Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare - 6.2 Probe tehnologice, rodaje, expertize la receptie - 19.513 lei. Cheltuieli diverse si neprevazute reprezinta suma de 36.464 lei (procentul pentru diverse si neprevazute este de 1,56 % din capitolul 4 al devizului general, in conformitate cu prevederile OUG 77/2012 de modificare si completare a OUG 34/2006). Nota: din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului.