

Injecție de putere în loc. Poienile de sub Munte, jud.Maramureș

I.D.: 29520422

Documente participare:

- 2-CN1002362.zip

Data publicarii	12.07.18	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	14.08.18	Pretul estimativ:	1.322.051,00 RON

Descriere: Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: Obiect 1 - zona Azil - iesirea din loc. spre Repedeaa Lucrari LEA JT: - se vor inlocui conductoarele de aluminiu neizolate sectiune 16 si 25mmp cu conductoare torsadate tip TYIR50OI.Al.3x70+16 mmp pe o lungime de 400m-pana la PTA proiectat. - se vor inlocui stalpii SE4 si SE 10 fisurati (6 buc) cu stalpi SE10. Realizare PTA. Obiect 2 - strada Cvasnita - (zona PTA2-Centru, 20/0,4kV, 400kVA- plecare str. Cvasnita) Lucrari LEA JT: - se vor inlocui conductoarele de aluminiu neizolate sectiune 25mmp cu conductoare torsadate noi tip TYIR50OI.Al.3x70+16 mmp pe o lungime de 560m-pana la PTA proiectat. - se vor inlocui stalpii SE4 si SE 10 fisurati (8 buc) cu stalpi SE10 Realizare PTA . Obiect 3 - strada Bisericii - (zona PTA2-Centru, 20/0,4kV, 400kVA- plecare str. Bisericii) Lucrari LEA JT: - se vor inlocui conductoarele de aluminiu neizolate sectiune 25mmp cu conductoare torsadate noi tip TYIR50OI.Al.3x70+16 mmp pe o lungime de 815m-racordata la LEA MT-proiectata la obiectul 2 si montata pe stalpii LEA JT. - se vor inlocui stalpii SE4 si SE 10 fisurati (9 buc) cu stalpi SE10. Realizare PTA. Obiect 4 - strada Horb Lucrari LEA JT: - se vor inlocui conductoarele de aluminiu neizolate sectiune 25mmp cu conductoare torsadate noi: - tip TYIR50OI.Al.3x70+16 mmp pe o lungime de 360m-intre PTA proiectat si cutia de sectionare proiectata si tronsonul de iesire dreapta din PTA intre stalpii nr. 14-nr.15; - tip TYIR50OI.Al.3x35+16 mmp pe o lungime de 120 m (pe strada secundara); - se va demonta/remonta circuitul torsadat existent (plecare str. Putuc) tip TYIR50OI.Al.3x50+16mmp; - se vor inlocui stalpii SE4 si SE 10 fisurati (8 buc) cu stalpi SE10. Realizare PTA. Obiect 5 - strada Pasisni Lucrari LEA JT: - se vor inlocui conductoarele de aluminiu neizolate sectiune 25mmp cu conductoare torsadate noi: - tip TYIR50OI.Al.3x70+16 mmp pe o lungime de 420m-pana la PTA proiectat; - se va demonta/remonta circuitul torsadat existent (plecare str. Putuc) tip TYIR50OI.Al.3x50+16mmp; - se vor inlocui stalpii SE4 si SE 10 fisurati (9 buc) cu stalpi SE10. Realizare PTA . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere oferte: 10 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere oferte.