

---

## **Executie statie pompare apa potabila Q=1 l/s, H=100 mCA**

I.D.: 49076607

---

Data publicarii	20.08.20	Coduri CPV	45232152-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	122.781,00 RON - 122.781,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Executie statie pompare apa potabila Q=1 l/s, H=100 mCA, incluzand: - lucrari de excavare, pozare tevi aspiratie/refulare, executie lestarsa camin, acoperire camin - compactat; - realizare centura impamantare; - cãmin PEHD - diametrul interior Ø2000 x adâncime 2500 mm, complet echipat cu scarã de acces din oțel inoxidabil, iluminat, ventilat, încălzit, partea hidraulică stație pompare; - executie imprejmuire; - ansamblu pompare formata din 2 electropompe verticale din oțel inoxidabil, fiecare având: Q=1 l/s, H=100 mCA, U=3x400 V, P=3 kW; - tablou de distributie camin; - tablou de protecție și automatizare pompe, cu 2 convertizoare de frecvență de 3 kW și cu dispecerizare SCADA; - senzor presiune aspiratie/refulare, senzor curgere apă aspirație, manometre, vas hidrofor 8 l/25 bar; - robineti de separare și clapete de reținere conice pentru fiecare pompă; - colector și distribuitor din oțel inoxidabil; - kituri aerisire pompe; - filtru Y, vane separare ansamblu pompare; - postament antivibrant, cabluri, etc.

---