

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE STRAZI, TROTUARE SI AMPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC” in cadrul proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in orasul Oravita bazata pe investitii destinate imbunatatirii mobilitatii locuitorilor orasului Oravita”.

I.D.: 48064314

Data publicarii 14.07.20 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 4.780.250,69 RON - 4.780.250,69 RON

Descriere: Contractul are ca obiect execuția de lucrări pentru “REABILITARE STRAZI, TROTUARE SI AMPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC” in cadrul proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in orasul Oravita bazata pe investitii destinate imbunatatirii mobilitatii locuitorilor orasului Oravita”. Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza în: • categoria "C"- Constructii de importanta normală- in conformitate cu HGR nr.766/1997 "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" si cu "Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor", elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996 și clasa de importanță III, conform normativ P100 1/2013. Prin realizarea investitiei propuse prin prezenta documentatie, se preconizeaza atingerea unor obiective cuprinse în lista interventiilor propuse în PMUD, astfel: • Asfaltare/reabilitare străzi; • Crearea/organizarea de parcări; • Creșterea confortului deplasărilor pietonale • Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun; Beneficiarul își propune pentru atingerea acestor obiective : • sa reabiliteze și/sau sa modernizeze străzile/tronsoanele de străzi care nu sunt asfaltate, sau respectiv, a caror suprafața de rulare este deteriorata, pe o lungime de cca. 1,9km; • sa reabiliteze și/sau sa modernizeze trotuare pentru fluidizarea și circulatia în siguranța a fluxului de trafic pedestrian; • sa infiinteze 1 zona de parcare adiacenta traseului de autobuz (situata in apropierea statiei de autobuz); • sa infiinteze și amenajeze 16 bucăți statii de autobuz cu platforme asfaltate și construcție metalica prefabricata pentru așteptare și adăpost călători. Amplasamentul lucrarilor proiectate este în intravilan și extravilan. Obiectul investitiei se va desfasura pe drumuri locale, astfel: I. Lucrări de intervenție: a. pe 2 strazi/tronsoane de străzi: • str. Spitalului în oraș Oravita, strada categoria III-colectoare, în lungime de 0,653km, cu latime variabila 7m si 5m , strada dotata cu trotuare; • str. Oravitei din satul Rachitova, strada rurala principala, în lungime de 1,278 km. Lungimea cumulata pe care se propune reabilitarea și modernizarea strazilor, este de 1,931km. b. pe trotuare ale strazii Zona Garii, pe o suprafața de 8730 mp. II. Lucrări noi: • infiintare 16 statii de autobuz platforme de așteptare pentru călători, cu construcții metalice pentru adăpostire, pe străzile: Andrei Saguna CF 37331: 1 bucata(Stația Andrei Saguna); Racasdiei(intersectie cu Ciclovei) - CF 37324: 1 bucata Stația Ciclovei; Simion Mangiuca - CF 37333: 1 bucata, Stația Dragalina; Simion Mangiuca intersectie cu Teilor- CF-37337: 1 bucata, Stația Piața de Sarbi; 1 Decembrie 1918- CF-37296: 1 bucata, Stația Primărie; Racasdiei(intersectie cu DN57B) - CF 37329: 1 bucata, Stația Rasceuce; Emanoil Gojdu - CF 373251 1 bucata , Stația Enel; Spitalului- CF 37295: 3 bucati , Stația Spitalului1(dr) și Spitalului 2(dr-Spital lângă 5 locuri parcare), Spitalului 3 capat(stg); Zona Garii- CF 37316: 1 bucati , Stația1 ZG și (pe bretea intre DN și DJ) - 1 bucata sensul de intrare din DN partea dreapta - CF 37318: 1 bucata, Stația2 ZG(zona centrala - parc, biserica) CF 37315: 1 bucata, Stația3 ZG(strada pr la Pompieri); Localitatea Bradisoru de Jos: □ strada CF 37326: 1 bucata, Stația Bradisoru de Jos; Localitatea Agadici : □ strada CF 37326: 1 bucata(zona insula separatoare cu biserica); Localitatea Rachitova : □ strada CF 37327: 1 bucata(capat).