

## **Servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul "EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MUNTENI BUZAU, JUDETUL IALOMITA**

I.D.: 37378029

---

Data publicarii	22.07.19	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	10.182.450,55 RON - 10.182.450,55 RON
-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Contractul presupune Servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul "EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MUNTENI-BUZĂU, JUDEȚUL IALOMIȚA" finanțat prin PNDL DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI, SI ESTE FORMATA DIN PERIOADA DE PROIECTARE A LUCRĂRILOR 3 LUNI, PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE 27 LUNI SI PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR DE 60 LUNI. Valoarea estimata este de 10.182.450,55 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole: 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție-124.445,81 LEI 3.8.1.1. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 6.320,70 LEI 3.8.1.2. Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 12.641,39 LEI 4.1. Construcții si instalații 9.870.587,21 LEI 4.3 Utilaje, echipamente tehnolog. si funcționale cu montaj - 5.500,00 LEI 5.1. Organizare de șantier -162.955,44 LEI TOTAL = 10.182.450,55 Indicatori: 1. Lucrări de extinderea rețelei existente cu o lungime totala de 30.338 m.l. cu conducte din polietilena de înaltă densitate PE 100, PN6, inclusiv: executarea a 1630 bransamente noi; executarea a 72 cămine de vane; executarea a 29 vane de secționare; montarea a 32 hidranți de incendiu supraterani DN80 mm 2. Lucrări de modernizare a rețelei existente: refacere împrejmuire fronturi captare cu împrejmuire cu panouri si sistem anti-escalada; montare sistem supraveghere video la fronturile de captare; montarea de noi vane de secționare pe rețeaua existenta: 24 buc.; înlocuire debitmetru mecanic aferent stației de pompare cu debitmetru electromagnetic;

---