
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

I.D.: 44940100

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 700,00 RON - 700,00 RON

Descriere: Servicii dirigenție de santier execuție Reparatii capitale/modernizare gard Camin Cultural sat Ciresanu, judet Prahova .Imprejmuirea se va face cu gard din stalpi si placi prefabricate de beton prefabricate . avand lungimea de 40.88ml si o inatime a gardului de 2.10 m . Gardul are urmatoarele caracteristici : -stalpii prefabricati din beton armat de 13x15x278 cm ; -placi prefabricate din beton armat de 200x50cm; -soclu din beton C30/37 de 15x10cm; -fundatii izolate sub stalpi de 40x40x90 cm din beton clasa C16/20, armat cu bare de diametrul 12 mm si etrieri cu diametrul de 8 mm otel BST500C si 10 cm balast; -grinda de fundatie 30x30cm din beton clasa C16/20, armat cu bare de diametrul 12 mm si etrieri cu diametrul de 8 mm otel BST500C si 5 cm balast . Stalpii de sustinere au inaltimea de 2.78 m, din care 68 cm incastrati in fundatii izolate din beton armat C16/20, adancimea de fundare este de 1.00 m de la cota terenului natural , distanta intre stalpi este de 2.02 m si 2.07 interax.Panoul de gard este format din 4 placi prefabricate .
