
Schillerschule, Bürstadt - Ersatzneubau - Estricharbeiten T3

I.D.: 90651354

Data publicarii	13.12.23	Coduri CPV	45262320
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 11.01.24 09:00

Descriere: Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Ersatz-Neubau der Schillerschule in Bürstadt. Die Schillerschule ist eine Grundschule mit ca. 600 Schülerinnen und Schülern. Dabei entstehen auf einer BGF von ca. 7.500 m² in 3 Vollgeschossen 24 Klassenräume, Mehrzweck- und Betreuungsräume sowie die Schulverwaltung, des weiteren Technikräume. Das Gebäude wird in Massivbauweise, vorwiegend in Stahlbeton sowie Mauerwerk, mit flach geneigtem Dach/Flachdach errichtet und hat einen Brutto-Rauminhalt von ca. 31.700 m³. Während der Bauzeit werden der Schulbetrieb sowie die Verwaltung in eine Containermodulanlage ausgelagert. Die hier zu beauftragenden Leistungen beinhalten Estricharbeiten gem. DIN 18 353 mit folgendem Umfang: - ca. 2.200 m² Feuchtigkeits-Isolierung - ca. 2.600 m² Mineralwolle-Trittschalldämmung - ca. 4.000 m² EPS Trittschalldämmung - ca. 500 m² Estrich-Dämmung - ca. 6.600 m² Heizestrich / Schnellzement
