

"CL 21- Proiectare si executie lucrari la SEAU - Tismana si Pestisani"

I.D.: 67724578

Documente participare:

- FisaDate_DF1142377.pdf
- Cap 4 CS Liste-semnat.pdf
- ANEXE la Fisa date-semnat.pdf
- Cap 0 Formulare Inf-semnat.pdf
- Cap 1 Contract-semnat.pdf
- Cap 2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap 3 Piese desenate-semnat.pdf
- Cap 5 Inf parte din Contract-semnat.pdf
- Cap 6 Inf NU parte Contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_167286.xml

Data publicarii	02.04.22	Coduri CPV	45232420-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.06.22	Pretul estimativ:	12.648.572,91 RON - 12.648.572,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul pentru proiectarea si executia de lucrari pentru "CL21 - Proiectare si executie lucrari la SEAU – Tismana si Pestisani", include: Sector 1: Sistem de canalizare Aglomerarea Tismana, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: • Facilitati de epurare: - Obiect 1.1 – Realizare statie de epurare cu capacitatea de 4.000 l.e - Obiect 1.2 – Conducta de evacuare apa epurata si gura de varsare; - Obiect 1.3 – Alimentare cu apa statie de epurare; - Obiect 1.4 – Amenajare drum acces statie de epurare • Dotari Sector 2: Sistem de canalizare Aglomerarea Pestisani, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: • Facilitati de epurare: - Obiect 2.1 – Realizare statie de epurare cu capacitatea de 3.000 l.e - Obiect 2.2 –Conducta de evacuare apa epurata si gura de varsare; - Obiect 2.3 – Alimentare cu apa statie de epurare; • Dotari Durata de executie - 915 zile (30 luni), din care 275 zile (9 luni) proiectare si 640 zile (21 luni) executie Lucrarile constau in: • Proiectul Tehnologic si Detaliile de Executie – cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor popuse, a procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii statii de epurare, conform cerintelor descrise in Cap.1 Cerintele Entitatii Contractante. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare) pentru mentinerea facilitatilor existente pe toata durata realizarii noii statii de epurare. • Intocmirea documentatiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului si intocmirea Manualelor de Operare si Intretinere, conform celor descrise in documentatie. • Intocmirea desenelor post executie si a Cartii Constructiei descrise in Cap.1 Sectiunea 1, Partile 1 si 2. • O perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. • Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training si asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
