

## **Execuție lucrări : „Modernizare strazi Dealului, Surianu, Tractoristului si Merilor” - Etapa a-II-a, etapa ce cuprinde strazile Dealului si Surianu.**

I.D.: 36272125

Documente participare:

- 7-SCN1044654.zip

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii                  | 31.05.19 | Coduri CPV        | 45233140-2                      |
| Termenul limita pentru depunere: | 18.06.19 | Pretul estimativ: | 711.656,18 RON - 711.656,18 RON |

---

Descriere: Execuție lucrări pentru „Modernizare strazi Dealului, Surianu, Tractoristului si Merilor” Etapa a-II-a, etapa ce cuprinde strazile Dealului si Surianu. Strazile ce fac obiectul prezentului obiectiv de investitii si sunt in numar de 2 cu o lungime totală de 460 ml. Termenul de executie a lucrarii : 2 luni incepand cu data ordinului de incepere a lucrarilor pentru cele doua strazi. - Str. Dealului : - în lungime de 158 ml delimitat de str. M. Viteazu si str. St. O. Iosif, este pavata cu bolovani de râu, pavaj degradat in urma lucrarilor de inlocuire a conductei de apa si executare a retelei de canalizare menajera. Lucrarile de terasamente prevad degajarea straturilor pe o adincimee de 50 cm și executarea infrastructurii drumului cu balast si piatra sparta.Imbracămintea carosabilului va fi realizata din pavele de beton de 10 cm, accesele la proprietati cu pavaj din dale de beton de 8 cm montate pe un pat de nisip de 3 cm. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin rigole de tip scafa. - Str. Sureanu : - este o strada în lungime de 302 ml, alcatuita din doua tronsoane, tronsonul 1 delimitat de str.I.B.Deleanu si str. M. Viteazu in lungime de 72 m si tronsonul 2 in lungime de 230 ml delimitata de str. M. Viteazu iar la celalalt capat este infundata, este pavata cu bolovani de riu, pavaj degradat ca urmare a executarii lucrarilor de canalizare menajera. Lucrarile de terasamente prevad degajarea straturilor pe o adincimee de 50 cm și executarea infrastructurii drumului cu balast si piatra sparta.Imbracămintea va fi realizata din pavele de beton de 10 cm, accesele la proprietati cu pavele din beton de 8 cm montate pe un pat de nisip de 3 cm. Tot in cadrul acestui proiect sunt cuprinse lucrari de inlocuire a conductei de apa potabila cu teava din polietilene pe o lungime de 340 ml cu diametrul de 110 mm, cu bransamentele aferente, o parcare cu 6 locuri si un zid de sprijin din blocheti in lungime de 30 ml precum si canalizare pluviala pe un tronson in lungime de 113 ml cu tuburi PVC cu Dn 315. Cele doua strazi studiate sunt amplasate in intravilanul orasului Cugir si se afla in proprietatea U.A.T Cugir deservind populatia din zona. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari,in conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G107/2017,este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.