

Execuția lucrărilor de construcție în cadrul proiectului: "Modernizare parțială drum județean DJ132A km 6+894- 13+080, județul Harghita" din programul Anghel Saligny

I.D.: 93355671

Documente participare:

- FisaDate_DF1204508.pdf
- ModelContract_DF1204508.pdf
- 2. Caiet de sarcini_lucrari DJ132A Meresti.pdf
- 3. Model de contract Meresti.pdf
- 4. Modele de Formulare.doc
- 5.Propunere tehnica_drum Meresti.docx
- 1.Piese scrise_memoriu tehnic.pdf
- 2. Piese scrise_liste de cantitati.pdf
- 3. Piese scrise_caiete de sarcini.pdf
- 4. Piese desenate.pdf.zip
- 4. Piese desenate 2.pdf.zip
- 2. Caiet de sarcini-lucrari DJ132A Meresti.pdf
- DUAE_CERERE_262959.xml
- Raspuns clarificari Nr.1_2024.02.26.docx

Data publicarii	16.02.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.03.24	Pretul estimativ:	10.212.967,34 RON - 10.212.967,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Drumul judetean DJ132 A ce face parte din prezentul proiect are o lungime totala de 5,595 m. Lucrările de modernizare se vor executa cu urmatorul sistem rutier: Trosnonul intre km 7+355.00 – km 8+840.00: • 4cm – strat de uzură, beton asfaltic BA16 rul.50/70, • 6cm – strat de legătură, beton asfaltic BAD22,4 leg.50/70, • 20cm – strat de bază, strat de piatră spartă • 25cm – strat de fundație din balast • 25cm – strat de balast în casete de lărgire • Reprofilare strat existent și stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 20cm la casete de lărgire, • Executare lucrări de terasamente (umpluturi, săpături) și lucrări de susținere terasamente pentru realizarea gabaritului necesar; Trosnonul intre km 8+840 – km 12+950 • 4cm – strat de uzură, beton asfaltic BA16 rul.50/70, • 6cm – strat de legătură, beton asfaltic BAD22,4 leg.50/70, • 20cm – strat de bază, strat de piatră spartă • 15cm – strat de fundație din balast • 35cm – strat de balast în casete de lărgire; • Reprofilare strat existent și stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 20cm la casete de lărgire, • Executare lucrări de terasamente (umpluturi, săpături) și lucrări de susținere terasamente pentru realizarea gabaritului necesar; • Scarificare si zestre existenta a drumului. Având în vedere prevederilor OUG nr. 98/2017, cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Normele Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobate prin Hotărârea nr. 419/2018 si Notificarea ANAP cu privire la modalitatea de punere în aplicare a dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, transmisă în data de 30.07.2018, numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 6. Conform prevederilor art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.