

---

## **Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul "EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE SAT DĂRMĂNEȘTI, COMUNA DĂRMĂNEȘTI , JUDETUL DÂMBOVIȚA"**

I.D.: 73487009

Documente participare:

- FisaDate\_DF1160301.pdf
- SF canalizare.part1.rar
- SF canalizare.part2.rar
- SF canalizare.part3.rar
- SF canalizare.part4.rar
- caiet de sarcini.pdf se.pdf
- contract.pdf se.pdf
- formulare.pdf se.pdf
- instructiuni suplimentare de elaborare a ofertelor.pdf se.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_195550.xml
- EC-11.pdf
- rasp solicitare clarificari.pdf se.pdf

---

Data publicarii	26.09.22	Coduri CPV	45232400-6 71300000-1 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.10.22	Pretul estimativ:	19.646.556,06 RON - 19.646.556,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare - Elaborare proiect pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza Documentația tehnico-economică si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: Scenariul aprobat este scenariul nr.1, conform SF anexat: Pentru extinderea sistemului de canalizare menajera gravitaționala si prin vacuum, pentru satul Darmanesti, in cadrul Scenariului 1 s-a propus următoarea soluție tehnica: - rețele de canalizare menajera prin vacuum in partea de nord a satului, din PEID, SDR 17, Pn 10, cu diametre intre Dn 110mm si Dn 160mm, in lungime totala de 11,031 km; - cămine de vacuum din PE, Dn 1000 mm, H=2450mm; - statie de vacuum cu rezervor V=6mc - 1 buc; - conducta de refulare de la statia de vacuum - din țeava de polietilena de înalta densitate PEID/PE100, Pn 10, cu acoperire proiectiva PP, Dn110mm, in lungime totala L= 123 ml; - rețele de canalizare menajera gravitaționala in partea de sud a satului, din PP multistrat SN8, cu diametru Dn 250mm, in lungime totala de 1,468 km; - cămine de vizitare din PE Dn 1100 mm cu camera de lucru; - statii de pompare intermediare, constructii din poliester armat cu fibra de sticla - GRP, avand Dn 1200 mm - 2 buc - conducta de refulare de la stațiile de pompare intermediare - din țeava de polietilena de înalta densitate PEID/PE100, Pn 10, cu acoperire proiectiva PP, Dn110mm, in lungime totala L = 583 ml. - alimentarea cu energie electrica a stațiilor de pompare din partea de sud a satului Darmanesti, din rețeaua electrica situata in zona amplasamentelor acestora; - statia de epurare va avea in componenta obiectele existente, ce se vor retehnologiza prin echipamente dimensionate la debitul total de apa uzata menajera. Clauză suspensivă: "Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că emiterea ordinului de începere a serviciilor, respectiv a lucrărilor este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, iar emiterea ordinului de începere a serviciilor, respectiv a lucrărilor, făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Detaliere la secțiunea "Informații suplimentare". Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, la toate solicitarile de clarificari primite cu 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;

---