

Lucrari de instalare de plafoane suspendate

I.D.: 55369106

Data publicarii 24.03.21 Coduri CPV 45421146-9

Pretul estimativ: 52.582,95 RON - 52.582,95 RON

Descriere: 1 PLACA GIPS CARTON RF 15MPX1200X2000 MP 550,00 2 PLACA GIPS CARTON RF 12.5X1200X2000 MP 50,00 3 PROFILE RIGIPS 4 PROFIL UD 28X3M M 330,00 5 PROFIL CD 60X0.6X4M M 1180,00 6 PIESE RIGIPS PLAFOANE FIXE 7 PIESA DE INCRUCISARE CD 60(ANCORARE DUBLA) BUC 1360,00 8 PIESA IMBINARE LINIARA CD 60 BUC 120,00 9 PIESA NONIUS SUPERIOARA(PRINDERE PLANSEU)54 CM BUC 720,00 10 STIFT SIGURANTA NONIUS BUC 1440,00 11 PIESA NONIUS INFERIOARA BUC 720,00 12 SURUB AUTOFILETANT 13 SURUB AUTOFILETANT 3.5X25 BUC 3300,00 14 SURUB AUTOFILETANT 3.5X35 BUC 5250,00 15 SURUB AUTOFILETANT 3.5X45 BUC 300,00 16 SURUB AUTOFILETANT 3.5X55 BUC 375,00 17 SURUB AUTOFILETANT 4.2X70 BUC 650,00 18 SURUB AUTOPERFORANT 19 SURUB AUTOPERFORANT 4.2X13 BUC 1460,00 20 VATA MINERALA 21 BANDA VATA BAZALTICA 28MM PENTRU ETANSARE(10X28X1000MM) M 330,00 22 ALTE PRODUSE RIGIPS 23 DIBLU METALIC DN 6(TIP CONEXPAND) 35MM BUC 720,00 24 BANDA FIBRA STICLA(ARMARE ROSTURI)25M/ROLA M 330,00 25 CHIT ROST RIGIPS 25KG/SAC KG 177,50 26 Plafon nedemontabil realizat din (2+2) placi RF si/sau RFI 2x15,0+2x12,5mm, prindere transversala pe structura metalica dubla UD 28/CD60 in planuri diferite (suspendat cu sistem rigips Nonius 0,4kN), distante L/X/Y=300/600/700mm. EI 120(b->a) MP 25,00 27 Plafon nedemontabil realizat din (2) placi RF si/sau RFI 15,0 mm, prindere transversala pe structura metalica dubla UD 28/CD60 in planuri diferite (suspendat cu sistem rigips Nonius 0,4kN), distante L/X/Y=500/750/850mm. EI 60(b->a) MP 250,00